

WIZP.271.25.2.2019

Kościerzyna, dnia 31.07.2019r.

.....
.....
.....

dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 5.548.000 euro na realizację zadania pn. „Ochrona przed powodzią oraz poprawa jakości wód zlewni Wierzyca na terenie miasta Kościerzyna - etap III: zaprojektowanie i wybudowanie kanalizacji deszczowej na Os. Za Torami”

Zamawiający Gmina Miejska Kościerzyna informuje, że otrzymał ze strony wykonawców następujące zapytania do specyfikacji istotnych warunków zamówienia, na które udziela odpowiedzi:

1. *Co wchodzi w zakres serwisu kanalizacji deszczowej?*
Serwis kanalizacji deszczowej nie jest w zakresie przedmiotu zamówienia.
2. *Czy wjazdy do zbiorników i dna zbiorników mają być wykonane w płyt ażurowych czy płyt typu JOMBO?*
Wjazdy do zbiorników i dna zbiorników szczelnych mają być wykonane z płyt betonowych wielootworowych typu YOMB.
3. *Czy w zakres przetargu wchodzi odcinek kanalizacji deszczowej od D128 do D131 w terenie działek należących do PKP?*
Zakres kanalizacji deszczowej od studni D128 do studni D131 nie jest w zakresie przedmiotu zamówienia.
4. *Czy odcinek kanalizacji deszczowej grawitacyjnej przebiegającej pod DW214 może być wykonany z innego materiału?*
Zamawiający dopuszcza inny materiał na tym odcinku pod warunkiem jego uzgodnienia z Zamawiającym na etapie projektowania.
5. *Czy schody do zbiorników mogą być wykonane z prefabrykowanych elementów betonowych?*
Zamawiający dopuszcza wykonanie schodów do zbiorników z prefabrykowanych elementów betonowych.
6. *Jakiej klasy mają być żeliwne wpusty uliczne C250 czy D400?*
Wpusty uliczne żeliwne klasy D400.
7. *Czy Zamawiający wymaga modelowania hydrodynamicznego projektu sieci kanalizacji deszczowej w celu sprawdzenia jej pracy i wyeliminowania ewentualnych wylań?*
Zamawiający nie wymaga.