



BURMISTRZ
MIASTA
KOŚCIERZYNA

WIZP.271.18.2.2020

Kościerzyna, dnia 09.10.2020r.

dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 5.350.000 euro na realizację zadania pn. „Budowa zbiornika retencyjnego z kanałem deszczowym w ul. Moniuszki w Kościerzynie”

Zamawiający Gmina Miejska Kościerzyna informuje, że otrzymał ze strony wykonawców następujące zapytania do specyfikacji istotnych warunków zamówienia, na które udziela odpowiedzi:

1. Czy Zamawiający dopuszcza umocnienie skarp zbiornika płytami Meba do wysokości 0,5 m nad poziom maksymalnego poziomu wody w zbiorniku? Pozostałą wysokość skarpy zbiorniku proponujemy umocnić geosiatką z obsianiem trawą.

Należy założyć umocnienie skarp zbiornika płytami wielootworowymi typu Meba jedynie do wysokości 0,5m nad maksymalny poziom wody w zbiorniku. Pozostałą wysokość skarpy umocnić w następującej technologii:

- humus obsiany trawą gr. min. 10cm,
- geowłóknina polipropylenowa gramatura min. 150 g/m²,
- geomembrana HDPE 1500 µm,
- grunt rodzimy z warstwą piaskową gr. 10 cm.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że dno zbiornika umocnić w następującej technologii:

- płyty żelbetowe wielootworowe to wym. 100x75x12 typu YOMB,
- warstwa kruszywa 8/16 gr. min. 15cm,
- geowłóknina polipropylenowa gramatura min. 150 g/m²,
- geomembrana HDPE 1500 µm,
- podłoże gruntowe z warstwą piasku gr. 10 cm.

2. Projektowana korona zbiornika jest na wysokości 177,3 mnpm a teren obok zbiornika ma rzędną terenu około 180,0 mnpm. Czy wykonać skarpe z nachyleniem projektowanym do rzędnych terenu istniejącego z umocnieniem skarp geosiatką. Czy ogrodzenie przesunąć do skraju skarpy?

Skarpy zbiornika wykonać do rzędnych jak w projekcie i przy zachowaniu projektowanego nachylenia skarp. Ogrodzenie wykonać wokół zbiornika, terenu przepompowni i separatora wraz z bramą wjazdową rozwierną dwuskrzydłową szer. min. 4,0m i furtką o szerokości min. 1,0m. Długość ogrodzenia – 135m. Jednocześnie Zamawiający informuje, że teren przepompowni o pow. 20m² należy również utwardzić w tej samej technologii jak droga dojazdowa.

3. Czy rosnące drzewa na skarpie są przeznaczone do wycinki?

Wycinka drzew nie jest w zakresie przedmiotu zamówienia. Należy ująć w wycenie usunięcie karpin w ilości 8 szt.

BURMISTRZ MIASTA
Michał Majewski